Спецификация на забор 50 пог. м. в Бернгардовке

Фасадная часть

Буронабивные сваи L 2000 мм, D 200 м, 21 шт (шаг 2500 мм)

Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость	Сумма
Стоимость работ				
Привязка / разметка	1	шт	8 000,00р.	8 000,00р.
Бурение скважины D 300 мм, ручным или механизированным способом (от 20 м.п.) до 25 км. от СПб	42	пог. м	500,00р.	21 000,00р.
Установка затворного колпака D 100-300 мм	21	шт	250,00р.	5 250,00р.
Установка обсадной трубы D 100-300 мм	21	пог. м	450,00р.	9 450,00р.
Вязка арматурного каркаса	403,2	пог. м	20,00р.	8 064,00р.
Приём / укладка товарного бетона	2	м3	1 700,00р.	3 400,00р.
				55 164,00р.
Материалы				
Мастика резинобитумная 4.5кг/5л	3	шт	534,00р.	1 602,00р.
Труба асбестоцементная безнапорная БНТ-200 (длина 5000 мм)	9	шт	3 470,00р.	31 230,00р.
Затворный колпак из полипропилена для асбестоцементной трубы D 200 мм (h 150 мм)	21	шт	600,00р.	12 600,00р.
Фиксатор для арматуры вертикальный звезда 5-16 мм 25 мм (500 шт)	1	упак	866,00р.	866,00р.
Арматура класс А3 12 мм 5.85 м рифленая	70	шт	228,00р.	15 960,00р.
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	2	упак	530,00р.	1 060,00р.
Бетон В 22,5 (М 300) П4 W6 F150	2	м3	3 550,00р.	7 100,00р.
Расходные материалы	1	шт	3 000,00р.	3 000,00р.
				73 418,00р.
			Итого:	**128 582,00р.**

Монолитный ростверк, сечением 300х500 мм, 50 пог. м.

Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость	Сумма
Стоимость работ				
Устройство горизонтальной гидроизоляции	15	м2	150,00р.	2 250,00р.
Устройство опалубки	55	м2	450,00р.	24 750,00р.
Вязка арматурного каркаса	480	пог. м	20,00р.	9 600,00р.
Приём / укладка товарного бетона	10	м3	1 200,00р.	12 000,00р.
Демонтаж опалубки (без фрагментации)	190	м2	100,00р.	19 000,00р.
				67 600,00р.
Материалы				
Рубероид РКП-350 ГОСТ 15 кв.м	3	рул	479,00р.	1 437,00р.
Доска 40х10х6000 мм	145	шт	270,00р.	39 150,00р.
Гвозди строительные 4,0х120 мм (1 кг)	5	упак	89,00р.	445,00р.
Саморезы гд 75 (76)х4,2 мм (500 шт)	2	упак	645,00р.	1 290,00р.
Фиксатор для арматуры горизонтальный С/Г фс 5-20 мм слой 40 45 мм (250 шт)	1	упак	1 028,00р.	1 028,00р.
Фиксатор для арматуры вертикальный звезда 5-16 мм 25 мм (500 шт)	2	упак	866,00р.	1 732,00р.
Арматура класс А3 12 мм 5.85 м рифленая	82	шт	228,00р.	18 696,00р.
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	2	упак	530,00р.	1 060,00р.
Бетон В 22,5 (М 300) П4 W6 F150	10	м3	3 550,00р.	35 500,00р.
				100 338,00р.
			Итого:	**167 938,00р.**

Надземная часть забора - столбы, штакетник, ворота калитка

Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость	Сумма
Стоимость работ				
Установка и покраска металлических столбов	21	шт	300,00р.	6 300,00р.
Монтаж комплекта закладных труб под инженерные системы	1	шт	7 000,00р.	7 000,00р.
Монтаж комплекта закладных пластин, выпусков под откатные ворота, калитку и столбы	1	шт	4 000,00р.	4 000,00р.
Монтаж каркаса надземной части забора с покраской	50	пог. м	500,00р.	25 000,00р.
Монтаж штакетника или проф-листа (одна сторона)	50	пог. м	450,00р.	22 500,00р.
Монтаж калитки	1	шт	5 500,00р.	5 500,00р.
Монтаж ворот откатных 5000х2000 мм	1	шт	12 000,00р.	12 000,00р.
Монтаж и подключение привода	1	шт	10 000,00р.	10 000,00р.
				92 300,00р.
Материалы				
Комплект закладных труб под инженерные системы	1	шт	5 000,00р.	5 000,00р.
Комплект закладных пластин, выпусков под откатные ворота, калитку и столбы	1	шт	5 000,00р.	5 000,00р.
Труба профильная квадратная 50х50х2 мм 6 м	11	шт	1 153,00р.	12 683,00р.
Труба профильная 40х20х2 мм 6 м	25	шт	600,00р.	15 000,00р.
Евроштакетник 100х2000 мм	340	шт	145,00р.	49 300,00р.
Каркас калитки	1	шт	8 500,00р.	8 500,00р.
Каркас ворот откатных 5000х2000 мм	1	шт	56 000,00р.	56 000,00р.
Привод для откатных ворот	1	шт	18 000,00р.	18 000,00р.
Расходные материалы и крепеж	1	шт	5 000,00р.	5 000,00р.
				174 483,00р.
			Итого:	**266 783,00 ₽**

Транспортные расходы

Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость	Сумма
Доставка а/ц труб	1	шт	5 500,00р.	5 500,00р.
Доставка откатных ворот и калитки	1	шт	4 000,00р.	4 000,00р.
Доставка общестроительных материалов	2	шт	6 000,00р.	12 000,00р.
Доставка бетона от БСУ	10	м3	900,00р.	9 000,00р.
				30 500,00р.
Техника и оборудование				
Работа экскаватора-погрузчика	8	час	1 650,00р.	13 200,00р.
				13 200,00р.
			Итого:	**43 700,00 ₽**
			Всего по	**607 003,00 ₽**